

**Zamówienie publiczne:**  
**Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych – stary budynek**  
**Nr postępowania: 2021/BZP 00016422/01**

## **Zapytania i odpowiedzi - 2**

**(Podstawa prawna: art. 284 ustawy p.z.p.)**

### **Zapytania**

1. W okablowaniu strukturalnym w przedmiarach nie ma opisu wyposażenia szafy Rack GPD i LPD1. Proszę o uzupełnienie.
2. W punkcie PEL w skład wchodzi gn. 2x RJ45 i 1x gn. światłowodowe SC/APC . Czy gniazdo światłowodowe ma być połączone z GPD czy LPD1? Brak tych prac w przedmiarach.
3. Jakie przewidywane są odcinki kabla HDMI?

### **Odpowiedzi**

#### **System okablowania strukturalnego**

1. Zewnętrzne przyłącze światłowodowe pozostaje bez zmian. Istniejący przewód ułożyć w rurze osłonowej p/t
2. Projektowane lokalne punkty dystrybucyjne min. 24U zlokalizować w wyznaczonych miejscach.
3. Połączenia między istniejącym GPD a projektowanym LPD wykonać kablem światłowodowym DAC 12J.65D.
4. Istniejący punkt GPD zostanie rozbudowany o switch dla okablowania światłowodowego.
5. W projektowanych punktach LPD projektuje się panele oraz wyposażenie dla instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji światłowodowej.
6. Okablowanie od punktów dystrybucyjnych GPD i LPD do gniazd wykonać w rurkach osłonowych:
  - przewodem F/FTP kat. 6A wraz z pozostałymi komponentami kat. 6A
  - kablem światłowodowym 2J SM G.657A 9/125 LSZH wraz z pozostałymi komponentami.
7. Kabel HDMI: 12-15 metrów